

標準施工要領書

楽砂利ロック

—敷砂利用—

ヤブ原産業株式会社

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷 546

TEL 048(297)4111 FAX 048(290)1198

1. 散布準備

- 敷砂利以外のものは除去・掃除してください。
- 敷砂利の表面を均し、平らにしてください。

2. 工程表 (9～20 mm程度の粒度の砂利の場合)

| 工 程 | 材 料 名 | 調 合 (部) | 使用量 (kg/m ²) | 施工器具 | 工程間隔 (時間) |
|------|--------|------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 水撒き | 清水 | — | 4.0 以上 | ジョーロ | 直ちに |
| 基材散布 | 楽砂利ロック | 100 | 0.5～1.5 | 付属のハンマーヘッドノズル 14kgの場合は上記とジョーロ | 直ちに |
| 養生 | | | | | 24 以上 (最終養生) |

備考)使用量は原液換算とする。

3. 施工方法

3-1 水撒き

- 清水をジョーロなどの散布器で 4.0 kg/m²以上の割合で敷砂利に均一に散布してください。
- 敷砂利の表面が乾いたら清水を散布し、常に濡れた状態にしておいてください。

3-2 基材散布

- 使用する前に楽砂利ロックの容器をよく攪拌してください。
- 楽砂利ロックの容器の先にハンマーヘッドノズルを装着して、使用してください。
- マスチックローラーを使用する場合は、細目を使用してください。0.5～1.5 kg/m²の割合で塗布してください。

注)○添加剤が混入していますので使用前によく攪拌してください。

○楽砂利ロックを散布するときに敷砂利の表面が濡れていないと均一に塗布できないので表面を常に湿らせるように気を付けてください。

○ハンマーヘッドノズルから楽砂利ロックが出にくくなった場合、ノズル穴を鋭利なものでほじくるか水洗いをしてゲル・膜を取り除いてください。

3-3 養生

- 基材散布が終了した後、24 時間以上降雨に当たらないようにしてください。
- 楽砂利ロックが乾燥するまでは上に乗らないようにしてください。

4. 施工上の注意

- 他の材料に付着すると除去し難くなるので、周囲は養生をしっかりと行ってください。
- 保管温度は 0℃以上 40℃以下としてください。
- 5℃以下での施工は避けてください。
- 降雨・降雪が予想される場合は施工を見合わせてください。
- 施工後夏期で 24 時間、冬期で 48 時間以内に降雨に当たらないように注意してください。

5. 荷姿

| 材 料 名 | 入 目 | 標準施工面積 (m ²) |
|--------|-------------|--------------------------|
| 楽砂利ロック | 2 kg ポリ容器 | 1.2~4 |
| | 14kg ポリペール缶 | 9.2~28 |

以上